

Compact 8

COMPACT-8

Stația de beton COMPACT-8 este concepută pentru proiecte mici și medii, unde este necesară o producție constantă de beton într-un spațiu redus și cu consum scăzut de energie. Datorită dimensiunilor compacte și construcției modulare, stația poate fi instalată rapid fără fundații complexe și poate funcționa în șantiere cu acces limitat.

Malaxorul asigură omogenizarea adecvată a materialelor și stabilitatea calității betonului, fiind o soluție practică pentru producție locală, lucrări private, reparații structurale sau aprovizionare directă pe șantier. Sistemul de control manual și semiautomat oferă operatorului flexibilitate în exploatare fără cerințe ridicate în materie de automatizare. Puterea instalată redusă minimizează costurile operaționale și cerințele privind alimentarea electrică.

Specificații tehnice:

- Productivitate: până la 8 m³/oră
- Malaxor: BP-500 (5,5 kW)
- Buncăre agregate: 2 × 1,5 m³
- Dozare: prin curgere
- Panou control: manual / semiautomat
- Putere instalată totală: 12 kW
- Termen livrare: 25–30 zile lucrătoare